

# Raumbuch

---

Bauherr: Stadt Meckenheim, Techn. Dienste, Buschstr. 53340 Meckenheim

Bauvorhaben Sanierung / Neugestaltung Jugendzentrum Meckenheim (JuZe)

Planer STEFAN KNORTZ



A R C H I T E K T

Bahnhofstr. 7 – 53340 Meckenheim  
Tel.: 02225 – 4259 . Fax - 704342

---

## Untergeschoss

|                                         |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raum Nr.                                | <b>17</b>                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung                             | Proberaum II                                                                                                                                                                |
| Arbeitsabläufe                          | Proberaum für Bands                                                                                                                                                         |
| Ausstattung Mobiliar                    | kein Mobiliar                                                                                                                                                               |
| Ausstattung Haustechnik konventioneller | neue Be- und Entlüftungsanlage, kleiner Heizkörper.                                                                                                                         |
| Ggf.                                    | Akustische und optische Alarmierung im Brandfall.<br><br>Signalisierung auch durch Stromunterbrechung. Auslöser wären Rauchdetektoren im Flur und Discoverraum / Discoraum. |

### baul. Ausstattung / Massnahmen

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundriss | ehemalige Nutzung als Kegelbahn. Zugang über eine neu zu erstellenden Tür., der lange Kegelbahnraum wird |
| durch     | eine neu zu erstellenden 24 er KS-Wand gem. Planung in 3 Proberäume unterteilt.                          |
| Decke     | schalltechnisch wirksame Deckenbekleidung.                                                               |
| Wände     | schalltechnisch wirksame Wandbekleidungen                                                                |
| Boden     | neuer Bodenaufbau durch Abbruch der Kegelbahn (schwimmender Estrich),. Neuer Oberboden Material ist      |
| noch zu   | klären)                                                                                                  |
| Türen     | neue Türdurchgänge zum Vorraum und jeweils zum                                                           |
| benach-   | barten Proberaum (Rettungsweg). Schwere Schallschutz-                                                    |
| und       |                                                                                                          |

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtung<br>angepasst. | Brandschutzausführung<br>neue Funktionsbeleuchtung, dem Raumforderungen |
| Fläche                    | 23 m <sup>2</sup>                                                       |